

Planilha Sintética Simples



Item	Tipo	Código	Descrição	Un.	Qtd.	Preço Unit	Preço com BDI	Total sem BDI	Total
SERVIÇOS PRELIMINARES									
1	Composição		98458 TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF. 05/2018	M2	50,6	92,02	R\$ 115,03	R\$ 4.656,21	R\$ 5.820,52
2	Composição	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	2,25	309,40	R\$ 386,75	R\$ 696,15	R\$ 870,19
			LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA						
			ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS	MES	7	505,00	R\$ 631,25	R\$ 3.535,00	R\$ 4.418,75
5	Insumo	INFORMATIVO SBC12075	INSTALACAO PROVISORIA DE AGUA E ESGOTO	PT	1	2.575,70	R\$ 3.219,63	R\$ 2.575,70	R\$ 3.219,63
6	Insumo	INFORMATIVO SBC12206	INSTALACAO PROVISORIA DE ELETRICIDADE BAIXA TENSÃO	UN	1	2.147,47	R\$ 2.684,34	R\$ 2.147,47	R\$ 2.684,34
7	Composição	73775/1	EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 4KG FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	2	133,50	R\$ 166,88	R\$ 267,00	R\$ 333,76
10	Insumo	INFORMATIVO SBC20171	ESCORAMENTO MADEIRA PARA SUPORTE ESTRUTURA	M²	10	45,43	R\$ 56,79	R\$ 454,30	R\$ 567,90
11	Insumo	SETOP ED-50389	OBRAS ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00 (1,50%)	%	0,015	302.761,54	R\$ 378.451,93	R\$ 4.541,42	R\$ 5.676,78
12	Insumo	INFORMATIVO SBC12225	ALUGUEL MENSAL CONTAINER	MES	7	675,00	R\$ 843,75	R\$ 4.725,00	R\$ 5.906,25
								R\$ 23.598,25	R\$ 29.498,12
RETÁBULO-MOR									
1	Composição	COMP-01	LIMPEZA E REMOÇÃO DE ENTULHOS	M2	10	45,64	R\$ 57,05	R\$ 456,40	R\$ 570,50
2	Composição	COMP-02	HIGIENIZAÇÃO	M2	87	71,91	R\$ 89,89	R\$ 6.256,17	R\$ 7.820,43
3	Composição	COMP-03	DESINFESTACÃO	M2	87	26,68	R\$ 33,35	R\$ 2.321,16	R\$ 2.901,45
4	Composição	COMP-04	REMOÇÃO DE PREGOS E MATERIAIS AGREGADOS	M2	87	7,87	R\$ 9,84	R\$ 684,69	R\$ 856,08
5	Composição	COMP-05	MAPEAMENTO	M2	87	12,31	R\$ 15,39	R\$ 1.070,97	R\$ 1.338,93
6	Composição	COMP-06	REVISÃO ESTRUTURAL	M2	87	13,52	R\$ 16,90	R\$ 1.176,24	R\$ 1.470,30
7	Composição	COMP-07	DESMONTE PARCIAL DO RETÁBULO	M2	25	229,22	R\$ 286,53	R\$ 5.730,50	R\$ 7.163,25
8	Composição	COMP-08	REFIXAÇÃO DE POLICROMIA	M2	17	210,43	R\$ 263,04	R\$ 3.577,31	R\$ 4.471,68
9	Composição	COMP-09	CONSOLIDAÇÃO DE LACUNAS DO SUPORTE	M2	40	425,32	R\$ 531,65	R\$ 17.012,80	R\$ 21.266,00
10	Composição	COMP-10	REMOÇÃO DE REPINTURA	M2	22	1.269,75	R\$ 1.587,19	R\$ 27.934,50	R\$ 34.918,18
11	Composição	COMP-11	CONFECÇÃO DE BLOCOS/PEÇAS FALTANTES	M2	6	720,60	R\$ 900,75	R\$ 4.323,60	R\$ 5.404,50
12	Composição	COMP-12	SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS ESTRUTURAIS COMPROMETIDAS E ACRÉSCIMO DE NOVAS	M2	43,5	243,47	R\$ 304,34	R\$ 10.590,95	R\$ 13.238,79
13	Composição	COMP-13	NIVELAMENTO DA BASE DE PREPARAÇÃO NAS ÁREAS DE PERDA	M2	15	950,40	R\$ 1.188,00	R\$ 14.256,00	R\$ 17.820,00
14	Composição	COMP-14	REINTEGRAÇÃO CROMÁTICA DAS ÁREAS DE PERDA	M2	14	2.796,68	R\$ 3.495,85	R\$ 39.153,52	R\$ 48.941,90
15	Composição	COMP-15	REMontagem do retábulo	M2	25	425,59	R\$ 531,99	R\$ 10.639,75	R\$ 13.299,75
16	Composição	COMP-16	APLICAÇÃO DE VERNIZ FINAL	M2	87	62,30	R\$ 77,88	R\$ 5.420,10	R\$ 6.775,56
								R\$ 150.604,66	R\$ 188.257,30
ARCO DO CRUZEIRO									
1	Composição	COMP-18	HIGIENIZAÇÃO	M²	10,33	183,03	R\$ 228,79	R\$ 1.890,70	R\$ 2.363,40
2	Composição	COMP-19	DESINFESTACÃO	M²	10,33	76,58	R\$ 95,73	R\$ 791,07	R\$ 988,89
3	Composição	COMP-20	REFIXAÇÃO DE POLICROMIA	M²	3	330,88	R\$ 413,60	R\$ 992,64	R\$ 1.240,80
4	Composição	COMP-21	REMOÇÃO DE REPINTURA	M²	10,33	504,00	R\$ 630,00	R\$ 5.206,32	R\$ 6.507,90
5	Composição	COMP-22	CONSOLIDAÇÃO DAS LACUNAS DO SUPORTE	M²	7,5	406,61	R\$ 508,26	R\$ 3.049,58	R\$ 3.811,95
6	Composição	COMP-23	CONFECÇÃO DE BLOCOS / PEÇAS FALTANTES	M²	6	816,69	R\$ 1.020,86	R\$ 4.900,14	R\$ 6.125,16
7	Composição	COMP-24	NIVELAMENTO DA BASE DE PREPARAÇÃO NAS ÁREAS DE PERDA	M2	7,5	368,10	R\$ 460,13	R\$ 2.760,75	R\$ 3.450,98
8	Composição	COMP-25	REINTEGRAÇÃO CROMÁTICA DAS ÁREAS DE PERDA	M2	8	392,30	R\$ 490,38	R\$ 3.138,40	R\$ 3.923,04
9	Composição	COMP-26	APLICAÇÃO DE VERNIZ FINAL	M2	10,33	63,46	R\$ 79,33	R\$ 655,54	R\$ 819,48
								R\$ 23.385,14	R\$ 29.231,60
BALAUSTRADA DA NAVE									
1	Composição	COMP-28	HIGIENIZAÇÃO	M2	1	105,78	R\$ 132,23	R\$ 105,78	R\$ 132,23
2	Composição	COMP-29	DESINFESTACÃO	M2	1	208,19	R\$ 260,24	R\$ 208,19	R\$ 260,24
3	Composição	COMP-30	REFIXAÇÃO DE POLICROMIA	M2	0,3	1.321,51	R\$ 1.651,89	R\$ 396,45	R\$ 495,57
4	Composição	COMP-31	REMOÇÃO DE REPINTURA	M²	1	1.025,62	R\$ 1.282,03	R\$ 1.025,62	R\$ 1.282,03
5	Composição	COMP-32	CONSOLIDAÇÃO DAS GALERIAS GERADAS POR INFESTACÃO DE XILÓFAGOS	M2	0,3	1.400,96	R\$ 1.751,20	R\$ 420,29	R\$ 525,36
6	Composição	COMP-33	NIVELAMENTO DA BASE DE PREPARAÇÃO NAS ÁREAS DE PERDA	M2	0,5	837,33	R\$ 1.046,66	R\$ 418,67	R\$ 523,33
7	Composição	COMP-34	PIINTURA	M2	0,5	854,69	R\$ 1.068,36	R\$ 427,35	R\$ 534,18
								R\$ 3.752,90	R\$ 3.752,90
ESCALA DO CORO									
1	Composição	COMP-36	HIGIENIZAÇÃO	M2	5,4	315,26	R\$ 394,08	R\$ 1.702,40	R\$ 2.128,03
2	Composição	COMP-37	DESINFESTACÃO	M2	5,4	99,73	R\$ 124,66	R\$ 538,54	R\$ 673,16
3	Composição	COMP-38	MAPEAMENTO DA ESCADA PARA DESMONTE	M2	5,4	89,98	R\$ 112,48	R\$ 485,89	R\$ 607,39
4	Composição	COMP-39	REVISÃO ESTRUTURAL	M2	5,4	78,27	R\$ 97,84	R\$ 422,66	R\$ 528,34
6	Composição	COMP-40	DESMONTE DA ESCADA	M2	5,4	176,76	R\$ 220,95	R\$ 954,50	R\$ 1.193,13
7	Composição	COMP-41	CONSOLIDAÇÃO DE LACUNAS	M2	5,4	189,38	R\$ 236,73	R\$ 1.022,65	R\$ 1.278,34
8	Composição	COMP-42	REMOÇÃO DE REPINTURA	M²	4,92	331,84	R\$ 414,80	R\$ 1.632,65	R\$ 2.040,82
9	Composição	COMP-43	NIVELAMENTO DA BASE DE PREPARAÇÃO NAS ÁREAS DE PERDA	M2	1	1.485,81	R\$ 1.857,26	R\$ 1.485,81	R\$ 1.857,26
10	Composição	COMP-44	SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS ESTRUTURAIS COMPROMETIDAS E ACRÉSCIMO DE NOVAS	M2	5,4	865,40	R\$ 1.081,75	R\$ 4.673,16	R\$ 5.841,45
11	Composição	COMP-45	CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO	M²	5,4	856,71	R\$ 1.070,89	R\$ 4.626,23	R\$ 5.782,81
12	Composição	COMP-46	REMontagem da Escada	M2	5,4	309,06	R\$ 386,33	R\$ 1.668,92	R\$ 2.086,18
13	Composição	COMP-47	PIINTURA	M2	0,5	854,69	R\$ 1.068,36	R\$ 427,35	R\$ 534,18
14	Composição	COMP-48	APLICAÇÃO DE CAMADA DE PROTEÇÃO	M²	5	64,11	R\$ 80,14	R\$ 320,55	R\$ 400,70
								R\$ 19.961,31	R\$ 24.951,79
PISO DO CORO									
1	Composição	COMP-51	HIGIENIZAÇÃO	M2	8,1	216,53	R\$ 270,66	R\$ 1.753,89	R\$ 2.192,35
2	Composição	COMP-52	DESINFESTACÃO	M2	8,1	35,47	R\$ 44,34	R\$ 287,31	R\$ 359,15
3	Composição	COMP-53	REVISÃO ESTRUTURAL	M2	8,1	40,22	R\$ 50,28	R\$ 325,78	R\$ 407,27
4	Composição	COMP-54	CONFECÇÃO DE PEÇAS FALTANTES E SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS ESTRUTURAIS COMPROMETIDAS	M2	8,1	542,00	R\$ 677,50	R\$ 4.390,20	R\$ 5.487,75
5	Composição	COMP-55	FIXAÇÃO DAS PEÇAS	M2	1,4	795,31	R\$ 994,14	R\$ 1.113,43	R\$ 1.391,80
6	Composição	COMP-56	CONSOLIDAÇÃO DE FURROS, FISSURAS E ENKERTOS	M2	6	170,73	R\$ 213,41	R\$ 1.024,38	R\$ 1.280,46
7	Composição	COMP-57	APLICAÇÃO DE CAMADA DE PROTEÇÃO	M²	8,1	36,86	R\$ 46,08	R\$ 298,57	R\$ 373,25
								R\$ 9.193,56	R\$ 11.492,03
BALAUSTRADA DO CORO									
1	Composição	COMP-58	HIGIENIZAÇÃO	M²	11,57	23,81	R\$ 29,76	R\$ 275,48	R\$ 344,32
2	Composição	COMP-59	DESINFESTACÃO	M2	11,57	28,18	R\$ 35,23	R\$ 326,04	R\$ 407,61
3	Composição	COMP-60	REVISÃO ESTRUTURAL	M2	11,57	28,35	R\$ 35,44	R\$ 328,01	R\$ 410,04
4	Composição	COMP-61	CONSOLIDAÇÃO DE BALAUSTRÉS QUE APRESENTAM FOLGA	M²	3	127,35	R\$ 159,19	R\$ 382,05	R\$ 477,57
5	Composição	COMP-62	SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DANIFICADAS OU COM EMENDAS	M²	0,2	2.806,94	R\$ 3.508,68	R\$ 561,39	R\$ 701,74
6	Composição	COMP-63	CONFECÇÃO DE TRECHO DE BALAUSTRADA	M²	5,79	179,66	R\$ 224,58	R\$ 1.040,23	R\$ 1.300,32
7	Composição	COMP-64	REMOÇÃO DE REPINTURA	M²	11,57	159,91	R\$ 199,89	R\$ 1.850,16	R\$ 2.312,73
8	Composição	COMP-65	CONSOLIDAÇÃO DE LACUNAS E FISSURAS	M2	5,2	120,21	R\$ 150,26	R\$ 625,09	R\$ 781,35
9	Composição	COMP-66	NIVELAMENTO DA BASE DE PREPARAÇÃO NAS ÁREAS DE PERDA	M2	5,2	162,85	R\$ 203,56	R\$ 846,82	R\$ 1.058,51
10	Composição	COMP-67	PIINTURA	M2	13	112,00	R\$ 140,00	R\$ 1.456,00	R\$ 1.820,00
								R\$ 7.691,27	R\$ 9.614,19
PIA BATISMAL									
1	Composição	COMP-68	HIGIENIZAÇÃO	M²	1,5	48,13	R\$ 60,16	R\$ 72,20	R\$ 90,24
2	Composição	COMP-69	DESINFESTACÃO DAS PARTES EM MADEIRA	M2	1,5	43,99	R\$ 54,99	R\$ 65,99	R\$ 82,49
3	Composição	COMP-70	REMOÇÃO DE REPINTURA	M²	1,5	696,53	R\$ 870,66	R\$ 1.044,80	R\$ 1.305,99
4	Composição	COMP-71	CONSOLIDAÇÃO DE LACUNAS NA TAMPA E BASE EM MADEIRA DA BACIA	M2	0,5	1.976,93	R\$ 2.471,16	R\$ 988,47	R\$ 1.235,58
5	Composição	COMP-72	NIVELAMENTO DA BASE DE PREPARAÇÃO NAS ÁREAS DE PERDA	M2	0,6	705,97	R\$ 882,46	R\$ 423,58	R\$ 529,48
6	Composição	COMP-73	REINTEGRAÇÃO CROMÁTICA DAS ÁREAS DE PERDA	M2	1,5	749,80	R\$ 937,25	R\$ 1.124,70	R\$ 1.405,88
7	Composição	COMP-74	APLICAÇÃO DE VERNIZ FINAL	M2	1,5	73,12	R\$ 91,40	R\$ 109,68	R\$ 137,10
								R\$ 3.829,42	R\$ 4.786,76
IMAGEM DE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO									

Handwritten signature or mark.

9.1	Composição	COMP-75	HIGIENIZAÇÃO MECÂNICA	M²	1,5	22,24	R\$ 27,80	R\$ 33,36	R\$ 41,70
9.2	Composição	COMP-76	HIGIENIZAÇÃO QUÍMICA	M2	1,5	19,83	R\$ 24,79	R\$ 29,75	R\$ 37,19
9.3	Composição	COMP-77	RECONSTRUÇÃO VOLUMÉTRICA	M2	1,5	2.432,19	R\$ 3.040,24	R\$ 3.648,29	R\$ 4.560,36
9.4	Composição	COMP-78	CONSOLIDAÇÃO DO SUPORTE	M2	1,5	271,71	R\$ 339,64	R\$ 407,57	R\$ 509,46
9.5	Composição	COMP-79	NIVELAMENTO	M2	1,5	272,60	R\$ 340,75	R\$ 408,90	R\$ 511,13
9.6	Composição	COMP-80	REINTEGRAÇÃO CROMÁTICA	M2	1,5	2.121,57	R\$ 2.651,96	R\$ 3.182,36	R\$ 3.977,94
9.7	Composição	COMP-81	TRATAMENTO DA BASE DE MADEIRA	M2	1,5	288,24	R\$ 360,30	R\$ 432,36	R\$ 540,45
9.8	Composição	COMP-82	FIXAÇÃO DA BASE DE MADEIRA	M2	1,5	73,03	R\$ 91,29	R\$ 109,55	R\$ 136,94
9.9	Composição	COMP-83	VERNIZ FINAL	M2	1,5	73,12	R\$ 91,40	R\$ 109,68	R\$ 137,10
								R\$ 8.361,82	R\$ 10.452,27
10 DOCUMENTAÇÃO CIENTÍFICA POR IMAGEM									
10.1	Insumo	COTAÇÃO 177	DOCUMENTAÇÃO CIENTÍFICA POR IMAGEM	H	240	67,23	R\$ 84,04	R\$ 16.135,20	R\$ 20.169,60
								R\$ 16.135,20	R\$ 20.169,60
								Total sem BDI	R\$ 266.513,53
								Total do BDI	R\$ 65.693,03
								Total	R\$ 332.206,56

Fontes de consulta para referência de preços de serviços e insumos: SINAPI-MG - SETOP - INFORMATIVO SBC

Fontes de consulta para referência de B.D.I (Bonificações e Despesas Indiretas): 25.00%

Legenda: m (metro linear); m2 (metro quadrado); m3 (metro cúbico); un. (unidade); kg (quilograma); pç (peça); cj (conjunto); pto. (ponto); h (hora); oe (orçamento específico)

Elaboração: Eng. Civil Karine Adriane Santos Nardy - CREA/MG 177.435/D

7.1